

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักและอาคารห้องแถวที่พักของทางราชการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑๗,๕๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
 - ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ชั้น ตริ-โท จำนวน ๗ หลัง
 - ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด ๔-๕ ครอบครัว จำนวน ๖ หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๑๗,๕๐๐ บาท
(เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕ บ้านพักราชการ
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕ บ้านพักคนงาน
 - ๕.๓ บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ บ้านพักข้าราชการ
 - ๕.๔ บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ บ้านพักคนงาน
๖. รายชื่อคณะกรรมการ
 - ๖.๑ นายพิทักษ์พงษ์ ชีระวงศ์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพุทธิพงษ์ เรืองจันทร์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายวิฑูรย์ อุตสี กรรมการ


ใบสรุปราคา


งาน **ซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ**
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านพักราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น**
 เจ้าของงาน **สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5**


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุอุปกรณ์	642,900.00	
2	Factor F		
3	ค่าสำรวจ ออกแบบ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	642,900.00	
	คิดเพียง	642,900.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	


เฉลี่ยราคาประมาณ ตารางเมตรละ บาท


หมายเหตุ: ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นอ้างอิงจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น


ลงชื่อ ประมาณการ
 (นายวิฑูรย์ อุดสี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายพิทักษ์พงษ์ อีระวงศ์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำหน้าที่

ลงชื่อ ตรวจ
 (นายพิทักษ์พงษ์ อีระวงศ์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำหน้าที่

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายพุทธพงษ์ เรืองจันทร์)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ เห็นชอบ/อนุมัติ
 (นายก่อเกียรติ จันทร์พิงสุช)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวิฑูรย์ อุดสี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบสรุปราคา

งาน **ซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านพักคนงาน ขนาด 4-5 ครอบครัว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น**


เจ้าของงาน **สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5**


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุอุปกรณ์	274,600.00	
2	Factor F	-	
3	ค่าสำรวจ ออกแบบ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	274,600.00	
	คิดเพียง	274,600.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกหรือบาทถ้วน)	


เฉลี่ยราคาประมาณ ตารางเมตรละ


บาท


หมายเหตุ: ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นอ้างอิงจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น


ลงชื่อ..........ประมาณการ
(นายวิฑูรย์ อุดสี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายพิทักษ์พงษ์ อีระวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำหน้าที่

ลงชื่อ..........ตรวจ
(นายพิทักษ์พงษ์ อีระวงศ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำหน้าที่

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพิทักษ์พงษ์ อีระวงศ์)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ..........เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายก่อเกียรติ จันทร์พิงสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิฑูรย์ อุดสี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

งาน ซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 อ.มิตรภาพ ต.โบเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 เจ้าของงาน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมผนังบ้าน								
	1.1 ซ่อมและเปลี่ยนฝ้าผนังไม้สำเร็จรูป กว้าง 6"	46.00	ตร.ม.	350.00	16,100.00	180.00	8,280.00	24,380.00	พร้อมโครงฝ้าไม้เนื้อแข็ง
	1.2 ปลูกบานไม้ดีไม้ดำ	3.00	กล่อง	250.00	750.00	50.00	150.00	900.00	
	1.3 เปลี่ยนจากพรมโบราณประตู	9.00	จุด	3,800.00	34,200.00	300.00	2,700.00	36,900.00	วงกบและบานประตูไม้เนื้อแข็ง
	1.4 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	30.00	ตร.ม.	180.00	5,400.00	150.00	4,500.00	9,900.00	ก่ออิฐฉาบปูน
	1.5 ปูนฉาบผิวผนัง	50.00	ถุง	120.00	6,000.00	10.00	500.00	6,500.00	
	1.6 ทราวจะเข็ญ	15.00	ลบ.ม.	550.00	8,250.00	20.00	300.00	8,550.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน								
	2.1 ฝ้าเพดานรอบนอก	60.00	ตร.ม.	450.00	27,000.00	150.00	9,000.00	36,000.00	
	2.2 ฝ้าเพดานภายใน	75.00	ตร.ม.	400.00	30,000.00	100.00	7,500.00	37,500.00	
3	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม								
	3.1 ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างห้องน้ำ	21.00	ตร.ม.	1,200.00	25,200.00	250.00	5,250.00	30,450.00	
	3.2 งานผนังห้องน้ำ	45.00	ตร.ม.	200.00	9,000.00	200.00	9,000.00	18,000.00	
	3.3 กระเบื้องพื้น	45.00	ตร.ม.	200.00	9,000.00	100.00	4,500.00	13,500.00	
	3.4 กระเบื้องผนัง	80.00	ตร.ม.	220.00	17,600.00	150.00	12,000.00	29,600.00	
	3.5 เปลี่ยนประตู	6.00	จุด	2,200.00	13,200.00	200.00	1,200.00	14,400.00	
	3.6 ท่อ ท่อขนาด 50x80 ซม. พร้อมฝาปิด	11.00	ท่อน	100.00	1,100.00	40.00	440.00	1,540.00	
	3.7 ท่อ พลาสติก 4"	4.00	ท่อน	350.00	1,400.00	25.00	100.00	1,500.00	
	3.8 ปูนฉาบผิวผนัง	55.00	ถุง	120.00	6,600.00	10.00	550.00	7,150.00	
	3.9 ทราวจะเข็ญ	17.00	ลบ.ม.	550.00	9,350.00	20.00	340.00	9,690.00	
	3.10 ฝ้าเพดาน	32.00	ตร.ม.	300.00	9,600.00	150.00	4,800.00	14,400.00	
	3.11 สุขภัณฑ์ พร้อมระบบประปา				45,000.00		10,000.00	55,000.00	
4	งานปรับปรุงซ่อมแซมผนังคาน								
	4.1 เปลี่ยนโครงผนังคาน	32.00	ตร.ม.	400.00	12,800.00	150.00	4,800.00	17,600.00	
	4.2 เปลี่ยนผนังคาน	32.00	ตร.ม.	150.00	4,800.00	30.00	960.00	5,760.00	
6	งานปรับปรุงซ่อมแซมบันได								
	6.1 งานเปลี่ยนบันไดไม้	1.00	จุด	9,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	15,000.00	
7	งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า								
	7.1 ผู้ควบคุมงานไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	16.00	คู่	2,000.00	32,000.00	1,000.00	16,000.00	48,000.00	
	7.2 ชุดเครื่องมือช่างชนิดต่าง ๆ พร้อมสวิตช์	150.00	จุด	350.00	52,500.00	150.00	22,500.00	75,000.00	
	7.3 ชุดเครื่องมือช่างต่าง ๆ	153.00	จุด	60.00	9,180.00	100.00	15,300.00	24,480.00	
	7.4 สายไฟขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ยึด				42,000.00			42,000.00	
	7.5 สายขนาดต่าง ๆ เกรด 25 พร้อมอุปกรณ์ยึด				29,000.00		10,000.00	39,000.00	
8	งานรื้อถอนและเคลื่อนย้ายวัสดุ								
	8.1 ค่าแรงงานรื้อถอนและเคลื่อนย้ายวัสดุ							20,200.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							642,900.00	

ทบทวนมีหนังสือพินิจไว้เรียบร้อยแล้ว

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งาน ซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักคนงาน ขนาด 4-5 ครอบครัว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เจ้าของงาน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมคาน้ำบ้าน								
	1.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	20.00	ตร.ม.	180.00	3,600.00	150.00	3,000.00	6,600.00	ก่ออิฐบุถือ
	1.2 ปูนซีเมนต์ผสม	20.00	ถุง	120.00	2,400.00	10.00	200.00	2,600.00	
	1.3 ทรายละเอียด	5.00	ลบ.ม.	550.00	2,750.00	20.00	100.00	2,850.00	
	1.4 เปลี่ยนวงกบหรือบานประตู	12.00	ชุด	3800.00	45,600.00	200.00	2,400.00	48,000.00	วงกบและบานประตูไม้เนื้อแข็ง
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ห้องพัก								
	2.1 กระเบื้องพื้น	120.00	ตร.ม.	200.00	24,000.00	100.00	12,000.00	36,000.00	
	2.2 ปูนซีเมนต์ผสม	70.00	ถุง	120.00	8,400.00	10.00	700.00	9,100.00	
	2.3 ทรายละเอียด	15.00	ลบ.ม.	550.00	8,250.00	20.00	300.00	8,550.00	
3	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม								
	3.1 กระเบื้องพื้น	30.00	ตร.ม.	200.00	6,000.00	100.00	3,000.00	9,000.00	
	3.2 กระเบื้องผนัง	48.00	ตร.ม.	220.00	10,560.00	150.00	7,200.00	17,760.00	
	3.3 เปลี่ยนประตู	6.00	ชุด	2,200.00	13,200.00	200.00	1,200.00	14,400.00	
	3.4 ปูนซีเมนต์ผสม	20.00	ถุง	120.00	2,400.00	10.00	200.00	2,600.00	
	3.5 ทรายละเอียด	5.00	ลบ.ม.	550.00	2,750.00	20.00	100.00	2,850.00	
	3.6 สุขภัณฑ์ พร้อมระบบประปา				30,000.00		6,000.00	36,000.00	
	3.7 เปลี่ยนหลังคาสังกะสี	20.00	แผ่น	200.00	4,000.00	50.00	1,000.00	5,000.00	
4	งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า								
	4.1 ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	6.00	ตู้	2,000.00	12,000.00	1,000.00	6,000.00	18,000.00	
	4.2 ชุดโคมไฟแสงสว่างชนิดต่าง ๆ หรือสวิทช์	30.00	ชุด	350.00	10,500.00	150.00	4,500.00	15,000.00	
	4.3 ชุดเดินสายชนิดต่าง ๆ	30.00	ชุด	60.00	1,800.00	100.00	3,000.00	4,800.00	
	4.4 สายไฟขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ยึด				12,000.00			12,000.00	
	4.5 สายเคเบิลดำ เบอร์ 25 พร้อมอุปกรณ์ยึด				6,600.00		2,500.00	9,100.00	
5	งานวัดออนและเคลื่อนย้ายวัสดุ								
	5.1 ค่าแรงงานวัดออนและเคลื่อนย้ายวัสดุ							14,390.00	
รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน				274,600.00	